

ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

(прилага се и за трите обособени позиции)

„Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, в 3 обособени позиции:

Об.П. №1: "Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на Регионално поделение Гоце Делчев“;

Об.П. №2: "Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на Регионално поделение Благоевград“;

Об.П. №3: "Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на Регионално поделение Разлог"

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща строително – ремонтни дейности по пътна мрежа и строително – ремонтни дейности по уличната мрежа и техническата инфраструктура в населените места, включени в обхвата на поръчката. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, а именно:

- Извършване на строително – ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти;
- Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Извършване на необходимите изпитвания, лабораторни изследвания и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Място на изпълнение:

За ОП 1 *"Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на Регионално поделение Гоце Делчев"* – всички населени места в рамките на Териториално поделение Гоце Делчев, а именно: гр. Гоце Делчев, гр. Хаджидимово и селата Мосомище, Борово, Корница Баничан, Лъжница, Брезница, Добротино, Буково, Господинци, Гърмен, Огняново, Дебрен, Скребатно, Дъбница, Рибново, Осиково, Марчево, Балдево, Ковачевица, Лещен, Крушево, Копривлен, Сатовча, Кочан и Вълкосел, Плетена, Слащен, Осина, Абланица, Беслен, Блатска, Лъки, Теплен, Садово.

За ОП 2 *"Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на Регионално поделение Благоевград"* - всички населени места в рамките на Териториално поделение Благоевград, а именно: гр. Благоевград, гр. Симитли и селата: Покровник, Падеж, Горно Лешко, Долно Лешко, Мощанец, Габрово, Рилци, Бело поле, Еленово, Дъбрава, Горно Церово, Долно Церово, Айдарово, Хърсово, Зелен дол,

Логодаж, Селище, Горно Българчево, Долно Българчево, Брежани, Крупник, Полето, Полена, Черниче, Сушица, Градево Струмяни, Микрево, Цапарево, Илинденци, Драката, Добри лаки.

За ОП 3 *"Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки на територията на Регионално поделение Разлог"* - всички населени места в рамките на Териториално поделение Разлог, а именно: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Добринище, гр. Белица, гр. Якоруда и селата Баня, Бачево, Горно Драглище, Годлево, Долно Драглище, Добърско, Елешница, Места, Филипово. Осеново, Дагоново, Юруково, Краище и Горно Краище, Златарица.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осъществява функциите на строител по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като извършва всички необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния обект.

Възложителят стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. След завършване на работата изпълнителят длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места в рамките на района, предмет на поръчката.

Включените в предмета на поръчката дейности са:

Фрезоване – фрезоването се извършва с пътна фреза, като всички площи подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури, със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя, обхващащи до 10 см. в здравата част на настилка. Фрезованият материал се извозва на указано депо, основата се почиства с телена четка и сгъстен въздух.

Доставка и полагане на основа от пясък за тротоар - доставеният пясък трябва да отговаря на изискванията посочени в БДС 2271 или еквивалент. Полага се върху предварително подготвена и уплътнена основа с ръчни трамбовки или валяци, като се спазват напречните и надлъжните наклони. Приложим стандарт: **EN 12620:2002+A1 :2008** или еквивалент.

Настилка с бетонови плочи - плочите се нареждат в редове, започвайки от бордюра, като се спазва равнинността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите .

Асфалтови работи:

Подготовка на основата - подравняване, уплътняване на леглото с валяк над 3 т. или виброплоча, оформяне контура и ръбовете на участъка предвиден за асфалтиране с циркуляр.

Битумна емулсия Р- подготвената площ и челата на кръпките се обработват с битумна емулсия от 0,15 -0,25 кг/м² нанесена от гудронатор.

Полагане асфалтови смеси – ръчно и машинно. Температурата на доставените асфалтовите смеси не трябва да бъде по-ниска от 130 градуса, а при студено време 150



градуса. Уплътняването на асфалтовите смеси става най-малко с два валяка, лек 4-6 т. и тежък 8 – 10 т., като валирането с лекия валяк започва непосредствено след полагането на сместа. Уплътняването продължава до уплътняване на асфалтовата смес, съгласно изискванията на БДС 17143-90 или еквивалент.

Заливане на фуги – за постигане на максимално добра връзка между старата и ново положената асфалтова настилка, фугите се обкантват с битум по БДС 3942-83 (или еквивалент), предварително загрят на температура 150 градуса.

Забележка: Не се допуска полагане на асфалтова смес при дъжд и върху мокра, замедена или заснежена повърхност. Направата на покрития от горещи асфалтови смеси се извършва при температура не по ниска от 5 градуса.

Бетонова настилка – изпълняват се следните операции: направа на изкоп за легло на настилка, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, полагане на полиетиленово фолио, монтаж на заварени мрежи, полагане на бетон, изпердашване на бетоновата повърхност, обработка на фуги между различните видове настилки.